

# VERBANDSGEMEINDE MAIFELD ZULAUFSAMMLER ZUR KLÄRANLAGE OCHTENDUNG IN DER ORTSGEMEINDE OCHTENDUNG



## AUFTRAGGEBER:

Verbandsgemeinde Maifeld, Abwasserwerk

## PROJEKTSTANDORT:

Ortsgemeinde Ochtendung

## LEISTUNGSSPEKTRUM:

- Entwurfs- und Ausführungsplanung
- Ausschreibung und Bauüberwachung
- Rohrvortrieb DN 800

## PROJEKTbeschreibung:

Für die vollständige Umsetzung des Regenwasserbehandlungskonzeptes muss der Regenüberlauf RÜ I außer Betrieb genommen und ein neuer Zulaufsammler auf einer Länge von 400 m im Bereich der Dorfwiesen im Ortskern von Ochtendung errichtet werden. Hier wären auf einer Strecke von 200 m private Grundstücke in Anspruch zu nehmen.

Auf Grundlage einer Variantenuntersuchung mit Wirtschaftlichkeitsberechnung hat der Werksausschuss der VG Maifeld entschieden, dass in diesen Bereich das geschlossene Bauverfahren auf einer Strecke von 220 m mittels gesteuerten Rohrvortriebs zum Einsatz kommt.



Im Zuge der Maßnahme wurde der Dorfbach im Bereich seiner Verrohrungsstrecke renaturiert.



Mit Gesamtkosten in Höhe von 600.000,00 € konnte die Maßnahme realisiert werden.